

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont odnogi ul. Prudnickiej (t.zw. Glinnika) w Zielinnie
ADRES INWESTYCJI : Zielina, odnoga ull. Prudnickiej (Glinnik)
INWESTOR : GMINA STRZELECZYKI
ADRES INWESTORA : Rynek 4, 47-364 Strzeleczyki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Pietras, ul. Kościuszki 6, 47-300 Krapkowice
DATA OPRACOWANIA : 30.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zielina, Odnoga ul. Prudnickiej (Glinnik)			
1	KNR 2-01 d.1 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - usunięcie istniejącej podbudowy o grubości 5cm na odkład do ponownego wbudowania 2.75*210*0.05	m ³ m ³	 28.875	 28.875
				RAZEM	28.875
2	KNR 2-01 d.1 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2.90*210*0.25	m ³ m ³	 152.250	 152.250
				RAZEM	152.250
3	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego - warstwa dolna grubości po zagęszczeniu 15 cm 2.9*210	m ² m ²	 609.000	 609.000
				RAZEM	609.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 2.9*210	m ² m ²	 609.000	 609.000
				RAZEM	609.000
5	KNR 2-31 d.1 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na wierzchni w gruncie kat. V-VI 609	m ² m ²	 609.000	 609.000
				RAZEM	609.000