

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Leśnej w Zielinie
ADRES INWESTYCJI : ul. Leśna, Zielina
INWESTOR : GMINA STRZELECZYKI
ADRES INWESTORA : Rynek 4, 47-364 Strzeleczyki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Pietras, ul. Kościuszki 6, 47-300 Krapkowice
DATA OPRACOWANIA : 17.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia			
1	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (217*4.5)+(10*4)	m ² m ²	1016.500	
				RAZEM	1016.500
2	KNR 2-31 d.1 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokość koryta - sączek 100*0.5	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 2-31 d.1 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokość koryta - zjazdy 4*2*5	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm - sączek 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-31 d.1 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - zjazdy 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 1016.50	m ² m ²	1016.500	
				RAZEM	1016.500
7	KNR AT-03 d.1 0301-01 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 1016.50	m ² m ²	1016.500	
				RAZEM	1016.500
8	KNR AT-03 d.1 0302-01 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ściernalna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - GRUBOŚĆ 3cm 1016.50	m ² m ²	1016.500	
				RAZEM	1016.500