

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Żeromskiego w Raclawiczkach  
ADRES INWESTYCJI : Raclawiczki, ul. Żeromskiego  
INWESTOR : GMINA STRZELECZYKI  
ADRES INWESTORA : Rynek 4, 47-364 Strzeleczyki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Pietras, ul. Kościuszki 6, 47-300 Krapkowice  
DATA OPRACOWANIA : 17.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Raclawiczki, ul. Żeromskiego</b>			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-01	gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km 3*200*0.25	m <sup>3</sup>	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego - warstwa dolna	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	grubości po zagęszczeniu 15 cm 3*200	m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07	cm 3*200	m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-05	wierzchni w gruncie kat. V-VI 600	m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
5	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-02	lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 600	m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
6	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4 cm;	m <sup>2</sup>		
d.1	0301-01	wydajność rozkładarki 200 t/dzień 600	m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
7	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ściernalna o gr. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0302-01	wydajność rozkładarki 200 t/dzień - GRUBOŚĆ 3cm 600	m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000