

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Dębowej w Zielinie
ADRES INWESTYCJI : ul. Dębowa, Zielina
INWESTOR : GMINA STRZELECZKI
ADRES INWESTORA : Rynek 4, 47-364 Strzeleccki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Pietras, ul. Kościuszki 6, 47-300 Krapkowice
DATA OPRACOWANIA : 17.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 542	m ² m ²	542.000	542.000
				RAZEM	542.000
2	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 542	m ² m ²	542.000	542.000
				RAZEM	542.000
3	KNR 2-31 d.1 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokość koryta - poszerzenia i zjazdy 160+60	m ² m ²	220.000	220.000
				RAZEM	220.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 542	m ² m ²	542.000	542.000
				RAZEM	542.000
5	KNR 2-31 d.1 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - razem z wjazdami i poboczem 542+160+60	m ² m ²	762.000	762.000
				RAZEM	762.000
6	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 772	m ² m ²	772.000	772.000
				RAZEM	772.000
7	KNR AT-03 d.1 0301-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień (42*4)+(40*3.5)+(78*3)	m ² m ²	542.000	542.000
				RAZEM	542.000
8	KNR AT-03 d.1 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ściernalna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień (42*4)+(40*3.5)+(78*3)	m ² m ²	542.000	542.000
				RAZEM	542.000