

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont odnogi dr. powiat. w Smolarni
ADRES INWESTYCJI : ul. Opolska - odnoga, Smolarnia
INWESTOR : GMINA STRZELECZYKI
ADRES INWESTORA : Rynek 4, 47-364 Strzeleczyki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Pietras, ul. Kościuszki 6, 47-300 Krapkowice
DATA OPRACOWANIA : 17.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 2.5*51	m ²		
			m ²	127.500	
				RAZEM	127.500
2	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 2.5*51	m ²		
			m ²	127.500	
				RAZEM	127.500
3	KNR 2-31 d.1 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokość koryta 0.25*2*51	m ²		
			m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
4	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 127.5	m ²		
			m ²	127.500	
				RAZEM	127.500
5	KNR 2-31 d.1 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - razem z wjazdami i poboczem 127.5+25.5	m ²		
			m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
6	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 127.5	m ²		
			m ²	127.500	
				RAZEM	127.500
7	KNR AT-03 d.1 0301-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 127.5	m ²		
			m ²	127.500	
				RAZEM	127.500
8	KNR AT-03 d.1 0302-01 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - grbość 3cm 127.5	m ²		
			m ²	127.500	
				RAZEM	127.500