

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Koszty kwalifikowane			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-21 0110-09 analogia	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1.1	KNR-SEK 4- 01 (U) 2002- 01 01 analogia	Wymiana słupków ogrodzeniowych drewnianych o wymiarach 150x8x8 cm, obsadzonych w gruncie na obetonowanych kotwach montażowych, ocynkowanych ogniowo - demontaż słupków barierki wzdłuż drogi.	szt		
		25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
3 d.1.1	KNR-W 2-01 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km 15.1*9.25*0.4	m ³		
			m ³	55.870	
				RAZEM	55.870
4 d.1.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 15.1*9.25	m ²		
			m ²	139.675	
				RAZEM	139.675
5 d.1.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (15.1+9.25)*2	m		
			m	48.700	
				RAZEM	48.700
6 d.1.1	KNR 9-11 0201-02 analogia	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym - agrowłóknina (15.1+9.25)*2	m ²		
			m ²	48.700	
				RAZEM	48.700
7 d.1.1	KNR 2-21 0606-07 analogia	Piaskownice - wypełnienie piaskiem podłoża pod urządzenia Street Workout 15.1*9.25*0.4	m ³		
			m ³	55.870	
				RAZEM	55.870
1.2		Siłownia zewnętrzna - wyposażenie			
8 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej / regulaminu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia podwójnego typu koła TAI CHI i duże obrotowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia ławka pozioma do ćwiczeń mięśni brzucha - podwójna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia typu steper podwójny	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia podwójnego typu ławka + prostownik pleców	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia Street Workout trzystanowiskowego - lina + drążek + kółka	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia Street Workout dwustanowiskowego - drabinka pozioma i pionowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia Street Workout - poręczce	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Strefa relaksu - wyposażenie			
16 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż stołu do gry piłkarzyki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - gra plenerowa kółko i krzyżyk	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalk. własna	Dostawa i montaż - ławki parkowe z oparciem	szt		
d.1.3		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
19	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci	szt		
d.1.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalk. własna	Dostawa i montaż - stojak na rowery	szt		
d.1.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Zieleń - nasadzenia			
21	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grupach	szt.		
d.1.4	0301-01	cie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000