

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego nr 6
ADRES INWESTYCJI : Buława 6, 47-364 Strzeleczyki
INWESTOR : Gmina Strzeleczyki
ADRES INWESTORA : Rynek 4, 47-364 Strzeleczyki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Pietras, ul. Kościuszki 6, 47-300 Krapkowice
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Grupa ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - korytarz i łazienka 5.15+1.65	m ² m ²	 6.800	 6.800
				RAZEM	6.800
2	KNR 4-04 d.1 0405-01 analogia	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - rozebranie okładziny z paneli w pokoja 19.2+8.9	m ² m ²	 28.100	 28.100
				RAZEM	28.100
3	KNR 4-04 d.1 0404-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - demontaż istniejącej boazerii z paneli (3.56+0.15+0.15+1.55+0.15+1.2+0.35)*1.3	m ² m ²	 9.243	 9.243
				RAZEM	9.243
4	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - ściana z drzwiami (0.8*0.8)+(0.8*2.8)	m ² m ²	 2.880	 2.880
				RAZEM	2.880
5	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - kuchnia 10.9	m ² m ²	 10.900	 10.900
				RAZEM	10.900
6	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do km 2	m ³ m ³	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na- stępny 1 km Krotność = 15 2	m ³ m ³	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
8	1,2 d.1	Oplata za składowanie odpadów 2	m ³ m ³	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
2		Grupa POSADZKI			
9	KNR 0-12 d.2 1118-01 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 5.15+1.65	m ² m ²	 6.800	 6.800
				RAZEM	6.800
10	KNR 0-12 d.2 1119-01 analogia	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm - prz- gotowanie podłoża 3.56+0.15+0.15+1.55+0.15+1.2+0.35	m m	 7.110	 7.110
				RAZEM	7.110
11	KNR 0-12 d.2 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 3.56+0.15+0.15+1.55+0.15+1.2+0.35	m m	 7.110	 7.110
				RAZEM	7.110
12	KNR 2 d.2 1205-09 analogia	Posadzka z paneli podłogowych prospanel - panele z fazą AC6 8.9+19.2	m ² m ²	 28.100	 28.100
				RAZEM	28.100
13	KNR 19-01 d.2 0932-06 analogia	Wymiana listew przyściennych - montaż listew w pokojach 3.96+4.83+4.83+3.4+2.54+4+3.2+2.54	m m	 29.300	 29.300
				RAZEM	29.300
14	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 10.9	m ² m ²	 10.900	 10.900
				RAZEM	10.900
15	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone - kuchnia 4+3+1.6	m m	 8.600	 8.600
				RAZEM	8.600
3		Grupa ŚCIANY I SUFITY			
16	KNR-W 4-01 d.3 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda smar- wania 5	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 4-01 d.3 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarow- nia	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - naprawa po usunięciu boazerii. poz.3	m ²		
			m ²	9.243	
				RAZEM	9.243
19	KSNR 3 d.3 0605-05 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą do płytek ceramicznych - kuchnia (2.2+2.3)*1.5	m ²		
			m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
20	KNR 0-12 d.3 0829-03 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (0.8*0.8)+(0.8*2.8)	m ²		
			m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
21	KSNR 3 d.3 0606-01	Układanie tapet z zerwaniem starych tapet - ściany ((7.11+29.3+8.6)*2.8)+((2.2+2.3)*1.3)	m ²		
			m ²	131.878	
				RAZEM	131.878
22	KSNR 3 d.3 0606-01	Układanie tapet z zerwaniem starych tapet - sufit kuchni 10.9	m ²		
			m ²	10.900	
				RAZEM	10.900
23	KSNR 3 d.3 0605-04 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - malowanie sufitów. 10.9+2.7+5.15+8.9+19.2	m ²		
			m ²	46.850	
				RAZEM	46.850
4		Grupa DRZWI			
24	KNR-W 4-01 d.4 1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-06 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścian i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe całkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm i szczebliną - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400