
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa oświetlenia ul. Słonecznej w m. Zielina

ADRES INWESTYCJI: 47-370 Zielina
ul. Słoneczna

NAZWA INWESTORA: Gmina Strzeleccki

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 4
47-364 Strzeleccki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Branża Elektryczna mgr inż. Piotr Spalek

DATA OPRACOWANIA: 2023-09-11

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2023-09-11

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 Roboty przygotowawcze	3
2 Roboty ziemne	3
3 Roboty montażowe przy latarniach oświetleniowych	3
4 Pomiary	3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1			Geodezyjne wyznaczenie trasy linii kablowej oraz latarni oświetleniowych	pomi ar		
			1	pomi ar	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Roboty ziemne			
2 d.2	KNNR 5 0701-05		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m		
			75	m	75,000	
					RAZEM	75,000
3 d.2	KNNR 5 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
			75	m	75,000	
					RAZEM	75,000
4 d.2	KNNR 5 0707-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel NA2XY-J 4x35mm ²	m		
			87	m	87,000	
					RAZEM	87,000
5 d.2	KNNR 5 0705-01		Ułożenie rur osłonowych typu DVK 50	m		
			81	m	81,000	
					RAZEM	81,000
6 d.2	KNNR 5 0907-06		Układanie uzimów w rowach kablowych - Taśma FeZn 30x4mm	m		
			87	m	87,000	
					RAZEM	87,000
7 d.2	KNNR 5 0702-05		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m		
			75	m	75,000	
					RAZEM	75,000
3			Roboty montażowe przy latarniach oświetleniowych			
8 d.3	KNNR 5 1001-01		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
9 d.3	KNNR 5 1004-02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
4			Pomiary			
10 d.4	KNNR-W 4-03 1203-02		Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4	odc.		
			3	odc.	3,000	
					RAZEM	3,000
11 d.4	KNNR 5 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000