

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 198	m ² m ²	 198.000	
				RAZEM	198.000
2	KNR AT-30 0207-04	Rusztowania przestrzenne stojakowe Allround o,rozstawie stojaków 2,57 m i wysokości do 10 m 158	m ² m ²	 158.000	
				RAZEM	158.000
3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,6,7,8,10,11)			
4	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym BUDO-GRUNT WE KABE jednokrotnie 715	m ² m ²	 715.000	
				RAZEM	715.000
5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi AQATEX KABEi starych tynków wewnętrznych sufitów 78	m ² m ²	 78.000	
				RAZEM	78.000
6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno - krzemianowymi AQATEX KABE starych tynków wewnętrznych ścian 637	m ² m ²	 637.000	
				RAZEM	637.000
7	KNR 19-01 1304-06	Malowanie farbami akrylowymi - artystycznymi w kolorze pełnym elementów ozdobnych - wykonanie z użyciem szablonu szlaczka lub fryzu w jednym kolorze o szer. do 5 cm 130	mb mb	 130.000	
				RAZEM	130.000
8	KNR 19-01 1304-09	Malowanie farbami akrylowymi - artystycznymi w kolorze pełnym elementów ozdobnych - wykonanie z użyciem szablonu szlaczka lub fryzu w dwu lub więcej kolorach o szer. 25-50 cm 36	mb mb	 36.000	
				RAZEM	36.000
9	TZKNC N-K/ I t.03-d.07	Chemiczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków rozpuszczających lub naturalizujących - malowidło na tynku - obiekt średnio trudny 6.9	m ² m ²	 6.900	
				RAZEM	6.900
10	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec 690	dm ² dm ²	 690.000	
				RAZEM	690.000
11	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa piaskowca 690	dm ² dm ²	 690.000	
				RAZEM	690.000
12	TZKNC N-K/ III t.27-d.01	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złączeniach i polichromii (zniszczenia do 75 %)- powierzchnia gładka - 210	dm ² dm ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
13	TZKNC N-K/ III t.28-d.01	Szlifowanie uzupełnień zaprawy (uzupełnienia do 75 %)- powierzchnia gładka - 195	dm ² dm ²	 195.000	
				RAZEM	195.000
14	TZKNC N-K/ III t.30-d.01	Szellakowanie zaprawy pod mikstion oraz zabezpieczenie powierzchni złoceń lub srebrzeń (ubytki do 75 %)- powierzchnia gładka - 195	dm ² dm ²	 195.000	
				RAZEM	195.000
15	TZKNC N-K/ III t.29-e.01	Przygotowanie i nałożenie mikstionu (ubytki złoceń ponad 75 %)- powierzchnia gładka - 195	dm ² dm ²	 195.000	
				RAZEM	195.000
16	TZKNC N-K/ III t.31-e.01	Położenie złota pod mikstion (ubytki złoceń ponad 75 %)- powierzchnia gładka - 195	dm ² dm ²	 195.000	
				RAZEM	195.000