

PRZEDMIAR ROBÓT

PRACE RENOWACYJNE W KOŚCIELE PW. MARII MAGDALENY W RACŁAWICZKACH

LOKALIZACJA: 47-370 RACŁAWICZKI UL. PLEBISCYTOWA DZ. 722 km3

Lp.	Podstawa	Opis robót i wyliczenia	j.m.	Razem
1		Przygotowanie frontu robót, roboty zabezpieczające		
1.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż (po wykonanych pracach remontowych) elementów narażonych na uszkodzenia oraz elementów kolizyjnych dla prowadzonych prac. 1	kpl.	1
1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i posadzek folią 1	kpl.	1
1.3	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Zabezpieczenie elementów wyposażenia m.in. ławki, konfesjonaty, ołtarze, organy etc. Zabezpieczenie okien i drzwi osłony z folii polietylenowej 1	kpl.	1
2		Rusztowania		
2.1	KNR AT-05 1655-01	Rusztowania przyścienne	kpl	1
2.2	KNR AT-05 1658-04	Rusztowania modułowe	kpl	1
3		Prace renowacyjne przy suficie nawy głównej		
3.1	kalk. własna	Renowacja malowidła sufitowego nawy głównej: zdjęcie nalotu brudu i tłuszczu, wzmocnienie tłuszczącej się warstwy obrazu, punktowanie przybrudzonych miejsc, uzupełnienie farby wg. programu prac konserwatorskich i projektu kolorystycznego Obmiar: ~90 m ²	kpl	1
3.2	kalk. własna	Renowacja ornamentu sufitowego nawy głównej wokół malowidła (wraz z powtórzeniem złoceń w miejscach ich występowania) wg. programu prac konserwatorskich i projektu kolorystycznego powierzchnia ornamentu łącznie ze sztukaterią przy fasacie : 135 m ² Złocenia: wałek średnicy ~10-12cm : ~40mb wałek średnicy ~5cm : ~70mb	kpl	1
3.3	kalk. własna	Płaskorzeźby ze złoconiami na fasetach z wewnętrzną płytyną oraz w narożach stropu z kratką wentylacyjną Obmiar: (3x7 m ²) + (1x6 m ²) + (4x0,5 m ²) = ~29 m ²	kpl	1

4		Malowidła na ścianie tęczowej		
4.1	kalk. własna	Renowacja malowideł ściennych na ścianie tęczowej: zdjęcie nalotu brudu i tłuszczu, wzmocnienie tłuszczącej się warstwy obrazu, punktowanie przybrudzonych miejsc, uzupełnienie farby wg. programu prac konserwatorskich i projektu kolorystycznego Obmiar: $\sim 2 \times 9 \text{ m}^2 = \sim 18 \text{ m}^2$	kpl	1
5		Prace odkrywkowe przy obrazach prezbiterium		
5.1	kalk. własna	Prace odkrywkowe malowideł sufitowych w prezbiterium. Odkrywkę obrazów wykonać zgodnie z programem prac konserwatorskich i projektem kolorystycznym starając się doprowadzić do odsłonięcia pierwotnych malowideł Obmiar: $11,5 \text{ m}^2 + (2 \times 6,5 \text{ m}^2) + 5 \text{ m}^2 = 29,5 \text{ m}^2$	kpl	1
6		Prace porządkowe		
6.1	kalk. własna	Mycie okien, drzwi, podłóg oraz elementów wyposażenia po przeprowadzonych pracach remontowych	kpl	1