

PRZEDMIAR ROBÓT

1. ELEWACJA PÓŁNOCNO WSCHODNIA

Opis pozycji	Ilość	Krotność	Jednostka
1.1 KNR 23/22611/1 Przygotowanie starego podłoża, oczyszczanie mechaniczne i zmycie	306		m2
1.2 KNR 1323/1001/11 Zabezpieczenie okien i drzwi folią	5		sztuka
1.3 KNR 1901/828/1 Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej mury gładkie. Przyjęto 50%	153		m2
1.4 KNR 1901/314/7 Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1/2 cegły, powierzchnia w jednym miejscu ponad 1,0 m2	8		miejsce
1.5 KNR W 2-01 0109 -01 Wycięcie roślinności porastającej podnóże i koronę muru	45		m2
1.6 TZKNC N-K/VI 1/13-b Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach cegły i kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja)	45		m2
1.7 TZKNC N-K/VI 1/14-a Odsalanie cegły i kamienia 5% pow.	15,3		m2
1.8 KNR 1901/643/5 Mycie ścian ceglanych metodą smarowania, powierzchnia ponad 5,0 m2, 2-krotnie	306		m2
1.9 TZKNC N-K/VI 3/4-a Uzupełnianie ubytków w cegle za pomocą kitów	91,8		m2
2.0 KNR 1901/827/2 Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, mury z wystrojem architektonicznym	153		m2
2.1 TZKNC N-K/VI 3/7-a Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	91,8		m2
2.2 KNR 19-010649-10 Hydrofobizacja	306		m2

2. ELEWACJA POŁUDNIOWO ZACHODNIA

Opis pozycji	Ilość	Krotność	Jednostka
1.1 KNR 23/22611/1 Przygotowanie starego podłoża, oczyszczanie mechaniczne i zmycie	322		m2
1.2 KNR 1323/1001/11 Zabezpieczenie okien i drzwi folią	5		sztuka
1.3 KNR 1901/828/1 Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej mury gładkie. Przyjęto 50%	161		m2
1.4 KNR 1901/314/7 Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1/2 cegły, powierzchnia w jednym miejscu ponad 1,0 m2	10		miejsce
1.5 KNR W 2-01 0109 -01 Wycięcie roślinności porastającej podnóże i koronę muru	75		m2
1.6 TZKNC N-K/VI 1/13-b Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach cegły i kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja)	75		m2
1.7 TZKNC N-K/VI 1/14-a Odsalanie cegły i kamienia 5% pow.	16,1		m2
1.8 KNR 1901/643/5 Mycie ścian ceglanych metodą smarowania, powierzchnia ponad 5,0 m2, 2-krotnie	161		m2
1.9 TZKNC N-K/VI 3/4-a Uzupełnianie ubytków w cegle za pomocą kitów	112,7		m2
2.0 TZKNC N-K/VI 3/7-a Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	112,7		m2
2.1 KNR 19-010649-10 Hydrofobizacja	322		m2
2.3 KNR 1901/326/28 Spoinowanie murów z kamienia, mury cyklopowe przekrój spoin do 0,7 dm2	150		m2