

PRZEDMIAR ROBÓT "RENOWACJA ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W ŚCIGOWIE"

**%sp** - przyjęty % podstawy naliczenia

**r** - przyjęty stopień rewaloryzacji w skali: 1 do 10

**p** - powierzchnia w m<sup>2</sup>

**i** - ilość

- Podstawa wyceny: "Zasady wynagrodzenia artystów - plastyków, konserwatorów - restauratorów dóbr. Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP

<b>I. Renowacja kaplicy</b>					
<b>Element</b>		<b>Pozycja tabela</b>	<b>%sp</b>	<b>r</b>	<b>p [m<sup>2</sup>]</b>
1.	Elementy z ceramiki budowlanej				
	1.1. wątki ceglane elewacji 25%	8.C - 2. a	0,15	2,0	6,24
	1.2. wątki ceglane elewacji 75%		0,13	1,5	18,73
2.	Elementy z ceramiki budowlanej				
	2.1. dekoracyjne profile 20%	8.D - 1. a	0,23	2,0	0,84
	2.2. dekoracyjne profile 80%		0,18	1,5	3,38
3.	Wyprawy zabytkowe				
	3.1 tynki płaskie - malowane	8.E - 2	0,05	1,5	9,84
4.	Elementy drewniane				
	4.1 drzwi dwuskrzydłowe - malowane	8.A - 4	0,20	1,5	2,99
<b>II. Prace techniczne</b>					
<b>Element</b>		<b>Podstawa wyliczenia</b>	<b>ilość - wyliczenie</b>		
1.	Próg wejściowy	kalkulacja własna	0,85	0,35	0,08
2.	Izolacja przeciwwilgociowa				
	2.1. izolacja pozioma	kalkulacja własna	(2,10 ; 2,35)	2	850
	2.2. izolacja pionowa		(2,10 ; 2,35)	2	0,6
<b>III. Rusztowanie</b>					
<b>Element</b>		<b>Podstawa wyliczenia</b>	<b>ilość - wyliczenie</b>		
1.	Rusztowanie, dzierżawa, osłony, zabezpieczenia	kalkulacja własna	6,78m <sup>2</sup> + 6,78m <sup>2</sup> / 415 m - g 8,5		
<b>IV. Wykonanie dokumentacji powykonawczej</b>					
<b>Element</b>		<b>Podstawa wyliczenia</b>	<b>%sp</b>	<b>i</b>	
1.	Opisowa i fotograficzna	kalkulacja własna	3	20	