

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Elewacja południowo zachodnia			
1	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m2		
d.1		322	m2	322,000	
				RAZEM	322,000
2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
d.1		322	m2	322,000	
				RAZEM	322,000
3	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
d.1		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
d.1		161	m2	161,000	
				RAZEM	161,000
5	KNR 19-01 0314-07	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu	msc		
d.1		10	msc	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR-W 2-01 0109-01	Wtęcięcie roślinności porastającej podnóże i koronę muru	ha		
d.1		0,07075	ha	0,071	
				RAZEM	0,071
7	TZKNC N- K/VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
d.1		75	dm2	75,000	
				RAZEM	75,000
8	TZKNC N- K/VI 1/14-a	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - wapień miękki narzut	dm2		
d.1		16,1	dm2	16,100	
				RAZEM	16,100
9	KNR 19-01 0643-05	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2	m2		
d.1		161	m2	161,000	
				RAZEM	161,000
10	TZKNC N- K/VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	dm2		
d.1		112,7	dm2	112,700	
				RAZEM	112,700
11	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
d.1		112,7	dm2	112,700	
				RAZEM	112,700
12	KNR 19-01 0649-10	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą trzykrotnego ciągłego opryskania	m2		
d.1		322	m2	322,000	
				RAZEM	322,000
13	KNR 19-01 0326-28	Spoinowanie murów z kamienia cyklopowe o przekroju spoiny do 0.007 m2 z wykuciem spoin	m2		
d.1		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Elewacja północno- wschodnia			
14 d.2	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m2		
		306	m2	306,000	
				RAZEM	306,000
15 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		306	m2	306,000	
				RAZEM	306,000
16 d.2	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
17 d.2	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		153	m2	153,000	
				RAZEM	153,000
18 d.2	KNR 19-01 0314-07	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu	msc		
		48	msc	48,000	
				RAZEM	48,000
19 d.2	KNR-W 2-01 0109-01	Wtęczenie roślinności porastającej podnóże i koronę muru	ha		
		0,0045	ha	0,005	
				RAZEM	0,005
20 d.2	TZKNC N- K/VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		45	dm2	45,000	
				RAZEM	45,000
21 d.2	TZKNC N- K/VI 1/14-a	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - wapień miękkiej narzut	dm2		
		15,3	dm2	15,300	
				RAZEM	15,300
22 d.2	KNR 19-01 0643-05	Odgrybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2	m2		
		306	m2	306,000	
				RAZEM	306,000
23 d.2	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		91,8	dm2	91,800	
				RAZEM	91,800
24 d.2	KNR 19-01 0827-02	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m2		
		153	m2	153,000	
				RAZEM	153,000
25 d.2	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		91,8	dm2	91,800	
				RAZEM	91,800
26 d.2	KNR 19-01 0649-10	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą trzykrotnego ciągłego opryskania	m2		
		306	m2	306,000	
				RAZEM	306,000