

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łącznika ul. Głogowskiej z ul. Prudnicką w Kujawach
ADRES INWESTYCJI : Kujawy, odnoga ull. Prudnickiej (Glinnik)
INWESTOR : GMINA STRZELECZYKI
ADRES INWESTORA : Rynek 4, 47-364 Strzeleczyki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Pietras, ul. Kościuszki 6, 47-300 Krapkowice
DATA OPRACOWANIA : 09.04.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.04.2019

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--|--|----------------------------------|---------|---------|
| 1 | | Kujawy, łącznik ul. Głogowskiej z ul. Prudnicką | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 750 | m ² m ² | 750.000 | |
| | | | | RAZEM | 750.000 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0103-05 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 750 | m ² m ² | 750.000 | |
| | | | | RAZEM | 750.000 |
| 3 d.1 | KNR AT-03 0202-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 26-75 pojazdów na godzinę 750 | m ² m ² | 750.000 | |
| | | | | RAZEM | 750.000 |
| 4 d.1 | KNR AT-03 0302-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę 750 | m ² m ² | 750.000 | |
| | | | | RAZEM | 750.000 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0204-05 z.o.2.13. 9902-01 analogia | Nawierzchnia z tłuczni kamionnego - warstwa górna z kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego - grubość po zagęszczeniu 7 cm 26-75 pojazdów na godzinę - profilowanie pobocza 2*227*0.3 | m ² m ² | 136.200 | |
| | | | | RAZEM | 136.200 |