

PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA
"ULDROM"

ROMAN TKACZUK 45-710 OPOLE UL. PRÓSZKOWSKA 9/6

Tel. 77 4742811 Kom. 0 508532110

NIP 754-108-18-64

REGON 531023560

Opole dn. 01.09.2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

NA GOSPODARKĘ ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANIEM

OBIEKT: DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI MOSZNA

ADRES: Dz. Nr 328, 6020, 6067, 1909

KODY CPV

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU (SZATA ROŚLINNA):
GRUPA 451 KLASA 4511 KATEGORIA 45112

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: URZĄD GMINY STRZELECZKI

PROJEKTANT: mgr inż. JÓZEF SAGAN

PROJEKTANT
mgr inż. Józef Sagan
ARCHITEKT KRAJOBRAZU
SGGW AL. OG 23 7175

KOSZTORYSANT: technik ROMAN TKACZUK

KOSZTORYSANT
Techn. Roman Tkaczuk
45-710 Opole/ul. Proszkowska 9/6
tel. 474 28 11

Zawartość opracowania:

1. Strona tytułowa
2. Spis działów
3. Przedmiar robót

Podstawa opracowania:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r.

SPIS DZIAŁÓW:

KODY CPV 45112000

1 WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Wycinka drzew i krzewów przy drodze gminnej w m. Moszna dz. nr 328, 6020, 6067, 1909 - KOD CPV 45112000						
1 WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW						
1	KNNR 1	D 01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy do 15 cm	szt.		
	d.1 0103-01		360	szt.	360,00	
					RAZEM	360,00
2	KNNR 1	D 01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm	szt.		
	d.1 0103-02		81	szt.	81,00	
					RAZEM	81,00
3	KNNR 1	D 01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm	szt.		
	d.1 0103-03		14	szt.	14,00	
					RAZEM	14,00
4	KNNR 1	D 01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm	szt.		
	d.1 0103-04		9	szt.	9,00	
					RAZEM	9,00
5	KNNR 1	D 01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm	szt.		
	d.1 0103-05		4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
6	KNNR 1	D 01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65 cm	szt.		
	d.1 0103-06		4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
7	KNNR 1	D 01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75 cm	szt.		
	d.1 0103-07		2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
8	KNNR 1	D 01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 76 cm	szt.		
	d.1 0103-07,06		1	szt.	1,00	
	ekstrapola- cja				RAZEM	1,00
9	KNNR 1	D 01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 89 cm	szt.		
	d.1 0103-07,06		1	szt.	1,00	
	ekstrapola- cja				RAZEM	1,00
10	KNNR 1	D 01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 158 cm	szt.		
	d.1 0103-07,06		1	szt.	1,00	
	ekstrapola- cja				RAZEM	1,00
11	KNNR 2-01	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
	d.1 0105-01		360	szt.	360,00	
					RAZEM	360,00
12	KNNR 2-01	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
	d.1 0105-02		81	szt.	81,00	
					RAZEM	81,00
13	KNNR 2-01	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
	d.1 0105-03		14	szt.	14,00	
					RAZEM	14,00
14	KNNR 2-01	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
	d.1 0105-04		9	szt.	9,00	
					RAZEM	9,00
15	KNNR 2-01	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
	d.1 0105-05		4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
16	KNNR 2-01	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
	d.1 0105-06				RAZEM	4,00

Lp.	Podstawa techn.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			4	szl.	4,00	
			RAZEM			4,00
17	KNR 2-01 d.1 0105-07	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 2	szl.		
				szl.	2,00	
			RAZEM			2,00
18	KNR 2-01 d.1 0105-07,06 ekstrapola- cja	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 76 cm) 1	szl.	1,00	
				szl.		1,00
			RAZEM			1,00
19	KNR 2-01 d.1 0105-07,06 ekstrapola- cja	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 89 cm) 1	szl.		
				szl.	1,00	
			RAZEM			1,00
20	KNR 2-01 d.1 0105-07,06 ekstrapola- cja	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 158 cm) 1	szl.		
				szl.	1,00	
			RAZEM			1,00
21	KNR 1 d.1 0102-04	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyci gęstych powyżej 60% powierzchni. 1686,40	m ²		
				m ²	1686,40	
			RAZEM			1686,40
22	KNR 1 d.1 0107-01	D 01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. 1,53	mp		
				mp		295,35
			RAZEM			295,35
23	KNR 1 d.1 0107-04	D 01.02.01	Dodatek za następne 3 km odległości transportu dłużyc na skład Krotność = 3 295,35	mp		
				mp		295,35
			RAZEM			295,35
24	KNR 1 d.1 0107-02	D 01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2km. 2,50	mp		
				mp		84,18
			RAZEM			84,18
25	KNR 1 d.1 0107-03	D 01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km. gałęzie z wycinki drzew (0,10*360+0,20*81+0,40*14+0,80*9+1,20*4+2,20*4+2,60*2+3,00*3)*4,00 gałęzie z karczowania krzewów i samosiewów 0,05*1686,40*4,00	mp		
				mp		337,28
			RAZEM			337,28
26	KNR 1 d.1 0107-05	D 01.02.01	Dodatek za następne 3 km odległości transportu karpiny i gałęzi na skład Krotność = 3 karpina 84,18 gałęzie 708,48	mp		
				mp		84,18
				mp		708,48
			RAZEM			792,66
27	KNR 2-01 d.1 0111-04	D 01.02.01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wirzosi) z wywiezieniem 1686,40	m ²		
				m ²	1686,40	
			RAZEM			1686,40