

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa kosztorysu: **REMONT DROGI GMINNEJ UL. LEŚNIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELINA**  
Nazwy i kody CPV: **45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**  
**45233290-8 Instalowanie znaków drogowych**  
**45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**  
Zamawiający: **Gmina Strzeleczyki 47-364 Strzeleczyki, Rynek 4**  
Jednostka opracowująca: **Biuro Usług Technicznych "DROGTOM "**  
**Opole, ul. Chełmska 9/2**

Data opracowania:  
2021-05-28

Autor opracowania:  
mgr inż. Tomasz Sokulski,

Biuro Usług Technicznych  
„DROGTOM”

..... mgr inż. Tomasz Sokulski .....  
45-401 Opole, ul. Chełmska 9/2  
NIP 991-002-30-89, tel. 503 11 11 11

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	<b>REMONT DROGI GMINNEJ UL.LEŚNIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELINA</b>			
1	Grupa	<b>ZIELINA UL.LEŚNA</b>			
1.1	Element	<b>REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI</b>			
1.1.1	KNNR 5/721/1	STWiOR: D.01.02.04 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		12		12,000000	
			RAZEM:	12,000000	m
					12,00
1.1.2	KNNR 6/1108/1 (1)	STWiOR: D.04.01.01 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt wypełnienie ubytków w istn.nawierzchni bitumicznej/ średnio gr.10cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
	przyjęto 10% powierzchni / masa średnia grubość 10 cm				
		527.00*0,10*0,10*2,5(t)		13,175000	
			RAZEM:	13,175000	t
					13,18
1.1.3	KNNR 6/1005/7	STWiOR: D.04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych			
	Wyliczenie ilości robót:				
	jezdna	142*3,50+30		527,000000	
			RAZEM:	527,000000	m2
					527,00
1.1.4	KNNR 6/309/2	STWiOR: D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścierna)/ docelowo 5cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		142*3,50 + {luki}30		527,000000	
			RAZEM:	527,000000	m2
					527,00
					1,25
1.1.5	KNR 231/1402/5 (1)	STWiOR: D.04.04.02 Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, wyprofilowanie , oczyszczenie			
	Wyliczenie ilości robót:				
	SL	142*2*0,50		142,000000	
			RAZEM:	142,000000	m2
					142,00
1.1.6	KNNR 6/502/4	STWiOR: D.05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce mialu kamiennego gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem/ kostka istniejąca do przełożenia i regulacji wysokościowej			
	Wyliczenie ilości robót:				
		50		50,000000	
			RAZEM:	50,000000	m2
					50,00
1.2	Element	<b>Kod ind.: 45233290-8 ORGANIZACJA DOCELOWA</b>			
1.2.1	KNNR 6/702/1 (1)	STWiOR: D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych ocynkowane, Fi'60 mm /nowe/ osadzone w punktowych fundamentach betonowych			
	Wyliczenie ilości robót:				
		2		2,000000	
			RAZEM:	2,000000	szt
					2
1.2.2	KNNR 6/702/5	STWiOR: D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 /nowe/ - wielkość znaków średnie			
	Wyliczenie ilości robót:				
	D1	2		2,000000	
			RAZEM:	2,000000	szt.
					2,00