

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa kosztorysu: **REMONT DROGI GMINNEJ UL. OGRODOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁOWKOWICE**  
Nazwy i kody CPV: **45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**  
**45233290-8 Instalowanie znaków drogowych**  
**45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**  
Zamawiający: **Gmina Strzeleczyki 47-364 Strzeleczyki, Rynek 4**  
Jednostka opracowująca: **Biuro Usług Technicznych "DROGTOM "**  
**Opole, ul. Chełmska 9/2**

Data opracowania:  
2021-05-28

Autor opracowania:  
mgr inż. Tomasz Sokulski,

Biuro Usług Technicznych  
"DROGTOM"  
mgr inż. Tomasz Sokulski  
45-801 Opole, ul. Chełmska 9/2  
.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	<b>REMONT DRUGI GMINNEJ UL.OGRODOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁOWKOWICE</b>			
1	Grupa	<b>ŁOWKOWICE UL.OGRODOWA</b>			
1.1	Element	<b>REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI</b>			
1.1.1	KNR 231/103/4	STWiOR: D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,			
	Wyliczenie ilości robót:				
		1073	1 073,000000		
			RAZEM: 1 073,000000	m2	1 073,00
1.1.2	KNNR 6/113/4	STWiOR: D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8'cm/ docelowo 5cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
	jezdnia	1073.00	1 073,000000		
			RAZEM: 1 073,000000	m2	1 073,00
1.1.3	KNNR 6/1005/7	STWiOR: D.04.03.01 Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych			
	Wyliczenie ilości robót:				
	jezdna	1073.00	1 073,000000		
			RAZEM: 1 073,000000	m2	1 073,00
1.1.4	KNNR 6/309/2	STWiOR: D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)/ gr.5cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		1073.00	1 073,000000		
			RAZEM: 1 073,000000	m2	1 073,00
1.1.5	KNNR 6/113/4	STWiOR: D.04.04.02 Pobocza z kruszyw łamanych 0-31.5mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 8'cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
	jezdnia	80*0,5*2	80,000000		
			RAZEM: 80,000000	m2	80,00
1.2	Element	<b>Kod ind.: 45233290-8 ORGANIZACJA DOCELOWA</b>			
1.2.1	KNNR 6/702/1 (1)	STWiOR: D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych ocynkowane, Fi'60' mm /nowe/ osadzone w punktowych fundamentach betonowych			
	Wyliczenie ilości robót:				
		3	3,000000		
			RAZEM: 3,000000	szt	3
1.2.2	KNNR 6/702/5	STWiOR: D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 /nowe/ - wielkość znaków średnie			
	Wyliczenie ilości robót:				
		3	3,000000		
			RAZEM: 3,000000	szt.	3,00