

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa kosztorysu: **REMONT DROGI GMINNEJ UL.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W MIEJSCOWOŚCI MOSZNA**
Nazwy i kody CPV: **45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Zamawiający: **Gmina Strzeleczyki 47-364 Strzeleczyki, Rynek 4**
Jednostka opracowująca: **Biuro Usług Technicznych "DROGTOM "**
Opole, ul.Chełmska 9/2

Data opracowania:
2021-05-28

Autor opracowania:
mgr inż.Tomasz Sokulski,

Biuro Usług Technicznych

„DROGTOM”

.....
47-401 Opole, ul. Chełmska 9/2
NIP 591-002-30-02, tel. 001 423 311

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	REMONT DRÓGI GMINNEJ UL.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W MIEJSCOWOŚCI MOSZNA			
1	Grupa	MOSZNA UL.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH			
1.1	Element	REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI			
1.1.1	KNR 231/103/4	STWiOR: D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,			
	Wyliczenie ilości robót:				
		80*3,50+(luk)50	330,000000		
		RAZEM:	330,000000	m2	330,00
1.1.2	KNNR 6/113/4	STWiOR: D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna 0-31.5mm, po zagęszczeniu 8' cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
	jezdnia	80*3,50+50	330,000000		
		RAZEM:	330,000000	m2	330,00
1.1.3	KNNR 6/1005/7	STWiOR: D.04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych			
	Wyliczenie ilości robót:				
	jezdnia	80*3,30+50	314,000000		
		RAZEM:	314,000000	m2	314,00
1.1.4	KNNR 6/309/2	STWiOR: D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścierna)/ docelowo 5cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		80*3,00+50	290,000000		
		RAZEM:	290,000000	m2	290,00 1,25
1.1.5	KNNR 6/113/4	STWiOR: D.04.04.02 Pobocza z kruszyw łamanych 0-31.5mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 8' cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
	jezdnia	80*0,5*2	80,000000		
		RAZEM:	80,000000	m2	80,00
1.1.6	KNR 231/1406/3	STWiOR: D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych KS			
	Wyliczenie ilości robót:				
		4	4,000000		
		RAZEM:	4,000000	szt.	4,00