

# STRONA TYTUŁOWA

Nazwa elementu projektu budowlanego:

**Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,  
o których mowa w art. 33 ust.2 pkt 1 ustawy PB**

Nazwa zamierzenia budowlanego:

**Budowa odcinków sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami**

Adres obiektu budowlanego :

Dobra ul. Prudnicka i ul. Polna

Kategoria obiektu budowlanego :

sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej – XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej :

Strzelecзки 160503\_2

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego :

Dobra 0001

Numery działek ewidencyjnych :

dz. nr 260/12, 260/19, 306 k.m.7

Inwestor:

Gmina Strzelecзки  
47-364 Strzelecзки, Rynek 4

## WYLICZENIE ZAWARTOŚCI ELEMENTU :

1.	Strona tytułowa	str. 1
2.	Informacja dotycząca BIOZ	str. 2÷3
3.	Uzgodnienie z UG Strzelecзки	str. 4
4.	Protokół PZUDP	str. 5÷7

**INFORMACJA DOTYCZĄCA**  
**BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**  
**„ B i O Z ”**

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126 z dnia 10-07-2003r.)

**Nazwa obiektu :** Odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanit.  
**budowlanego**

**Lokalizacja :** Dobra ul. Polna i Prudnicka  
dz. nr 260/12, 260/19, 306 k.m.7

**Inwestor:** Gmina Strzeleczyki  
47-364 Strzeleczyki, Rynek 4

**Projektant :** mgr inż. Krzysztof Woźniak  
upr. bud. nr OPL/0237/PWOS/06

## CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. Zakres robót:

- Sieć wodociągowa Ø 90mm PE
- hydrant i zasuwy Dn80
- kanalizacja sanitarna Dn200 i 160 mm
- studnie kanalizacyjne bet.Dn1000 i PVCfi425mm

### 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

- na działkach budynki gospodarcze i mieszkalne
- teren uzbrojony w sieć telekomunikacyjną, energetyczną, woda , gaz
- drogi, rowy

### 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Drogi ( ruch kołowy ).

### 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót, określające skalę i rodzaje i zagrożeń oraz miejsce ich występowania.

- Potencjalnym zagrożeniem mogącym wystąpić w trakcie realizacji obiektu jest możliwość przysypania ziemią. Przysypanie ziemią występuje podczas wykonania robót montażowych w wykopie.

### 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik robót zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu pracowników w zakresie sposobu ich prowadzenia oraz ogólnych zasad BHP
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien uwzględniać założenia zawarte w Rozporządzeniu z dnia 23.06.2003r (Dz.U.Nr 120, poz.1126)

### 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanie robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- wszelkie roboty budowlane należy prowadzić w sposób bezpieczny – zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401), ze szczególnym uwzględnieniem robót w pasie drogowym.
- odpowiednie oznakowanie robót w pasie drogowym,
- roboty montażowe wykonywać przez min 2 robotników.
- należy wykop zabezpieczyć ścianami rozporowymi
- Do transportu używać zawiesi z atestami i zabezpieczeniami przed wypięciem.