

STRONA TYTUŁOWA

Nazwa elementu projektu budowlanego:

**Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,
o których mowa w art. 33 ust.2 pkt 1 ustawy PB**

Nazwa zamierzenia budowlanego:

**Budowa odcinków sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej**

Adres obiektu budowlanego :

Moszna ul. Leśna

Kategoria obiektu budowlanego :

sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej - XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej :

Strzelecзки 160503_2

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego :

Moszna 0006

Numery działek ewidencyjnych :

dz. nr 59, 110, 115/9 k.m.1

Inwestor:

Gmina Strzelecзки
47-364 Strzelecзки, Rynek 4

WYLICZENIE ZAWARTOŚCI ELEMENTU :

1.	Strona tytułowa	str. 1
2.	Informacja dotycząca BIOZ	str. 2÷3
3.	Uzgodnienie z UG Strzelecзки	str. 4
4.	Protokół PZUDP	str. 5÷7
5.	Opinia PPIS	str. 8÷9

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
„ B i O Z ”

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126 z dnia 10-07-2003r.)

Nazwa obiektu : Odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanit.
budowlanego

Lokalizacja : Moszna ul. Leśna
dz. nr 59, 110, 115/9 k.m.1

Inwestor: Gmina Strzeleczyki
47-364 Strzeleczyki, Rynek 4

Projektant : mgr inż. Krzysztof Woźniak
upr. bud. nr OPL/0237/PWOS/06

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót:

- Sieć wodociągowa Ø 90mm PE
- hydranty i zasuwy Dn80 i Dn100
- kanalizacja sanitarna Dn200 i 50 mm
- studnie kanalizacyjne bet.Dn1000 mm

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

- na działkach budynki gospodarcze i mieszkalne
- teren uzbrojony w sieć telekomunikacyjną, energetyczną, woda , gaz
- drogi, rowy

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Drogi (ruch kołowy).

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót, określające skalę i rodzaje i zagrożeń oraz miejsce ich występowania.

- Potencjalnym zagrożeniem mogącym wystąpić w trakcie realizacji obiektu jest możliwość przysypania ziemią. Przysypanie ziemią występuje podczas wykonania robót montażowych w wykopie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik robót zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu pracowników w zakresie sposobu ich prowadzenia oraz ogólnych zasad BHP
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien uwzględniać założenia zawarte w Rozporządzeniu z dnia 23.06.2003r (Dz.U.Nr 120, poz.1126)

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanie robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- wszelkie roboty budowlane należy prowadzić w sposób bezpieczny – zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401), ze szczególnym uwzględnieniem robót w pasie drogowym.
- odpowiednie oznakowanie robót w pasie drogowym,
- roboty montażowe wykonywać przez min 2 robotników.
- należy wykop zabezpieczyć ścianami rozporowymi
- Do transportu używać zawiesi z atestami i zabezpieczeniami przed wypięciem.